

Przebudowa drogi gminnej nr 103625L od km 0+000 do km 1+239 (km roboczy) w miejscowości Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr 103624L do granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 813.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej nr 103625L od km 0+000 do km 1+239 (km roboczy) w miejscowości Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr 103624L do granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 813.						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.21	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji (wykonanie niwelacji poszczególnych warstw konstrukcyjnych na krawędziach i w osi jezdni w odległościach co 20m) wraz z wykonaniem i zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w Ośrodku Geodezyjnym.	km	1,24		
2 d.1	D-01.02.02a	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm z wbudowaniem w pobocza	m2	3 021,60		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
3 d.2	D-02.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie śr. głęb. 20cm w gruncie kat. III-IV wraz z wbudowaniem gruntu w pobocza z formowaniem i zagęszczaniem.	m2	2 560,60		
4 d.2	D-02.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie śr. głęb. 40cm w gruncie kat. III-IV wraz z wbudowaniem gruntu w pobocza z formowaniem i zagęszczaniem. Krotność = 1,33	m2	395,70		
5 d.2	D-02.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie śr. głęb. 60cm w gruncie kat. III-IV wraz z wbudowaniem gruntu w pobocza z formowaniem i zagęszczaniem. Krotność = 2	m2	496,00		
6 d.2	D-02.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie śr. głęb. 80cm w gruncie kat. III-IV wraz z wbudowaniem gruntu w pobocza z formowaniem i zagęszczaniem. Krotność = 2,67	m2	352,00		
7 d.2	D-02.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie śr. głęb. 1,10cm w gruncie kat. III-IV wraz z wbudowaniem gruntu w pobocza z formowaniem i zagęszczaniem. Krotność = 3,67	m2	171,60		
8 d.2	D-02.01.01; D-02.03.01, D-06.04.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp nasypu wraz z uzupełnieniem brakującego gruntu śr. grub. 25-45cm wraz z formowaniem i zagęszczaniem, grunt kat.III-IV.	m2	2 928,00		
9 d.2	D-06.04.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów i wykopów w gruntach kat.III-IV	m2	120,00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		PODBUDOWY				
10 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	5 182,80		
11 d.3	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 25cm Krotność = 1,25	m2	3 797,90		
12 d.3	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 31,5 - 63 gr. 12 cm Krotność = 1,2	m2	3 797,90		
13 d.3	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 12 cm. Krotność = 0,8	m2	5 689,90		
14 d.3	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.	m3	31,68		
Razem dział: PODBUDOWY						
4		NAWIERZCHNIA				
15 d.4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej.	m2	5 564,00		
16 d.4	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej, zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	5 564,00		
17 d.4	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, grub. 7cm po zagęszczeniu. Krotność = 1,1667	m2	5 564,00		

Przebudowa drogi gminnej nr 103625L od km 0+000 do km 1+239 (km roboczy) w miejscowości Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr 103624L do granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 813.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
18 d.4	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	5 186,30		
19 d.4	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 1,25	m ²	5 186,30		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
20 d.5	D-06.03.01a	Wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 15 cm	m ²	1 384,90		
21 d.5	D-06.03.01a	Wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 7 cm Krotność = 0,88	m ²	503,60		
22 d.5	D-06.01.01	Humusowanie skarp wraz z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	3 048,00		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
6		OZNAKOWANIE				
23 d.6	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.	32,00		
24 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	24,00		
Razem dział: OZNAKOWANIE						
7		MIJANKI - lokalizacja km 0+250 oraz w km 0+960				
25 d.7	D-01.02.02a	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm z wbudowaniem w pobocza	m ²	53,00		
26 d.7	D-02.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie śr. głęb. 60cm w gruncie kat. III-IV wraz z wbudowaniem gruntu w pobocza z formowaniem i zagęszczaniem. Krotność = 2	m ²	53,00		
27 d.7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	53,00		
28 d.7	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 25cm Krotność = 1,25	m ²	53,00		
29 d.7	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 31,5 - 63 gr. 12 cm. Krotność = 1,2	m ²	53,00		
30 d.7	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 12 cm. Krotność = 0,8	m ²	53,00		
31 d.7	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej, zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	53,00		
32 d.7	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, grub. 7cm po zagęszczeniu. Krotność = 1,1667	m ²	53,00		
33 d.7	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	53,00		
34 d.7	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 1,25	m ²	53,00		
Razem dział: MIJANKI - lokalizacja km 0+250 oraz w km 0+960						
Kosztorys netto						